

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>01</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>	<b>M</b>		<b>302,69</b>	<b>308,73</b>
SINAPI-I		4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	5,05	5,05
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	225,00	225,00
SINAPI-I		5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,70	21,70
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,97	21,31
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,91	17,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>02</b>	<b>PILAR CIRCULAR EM EUCALIPTO TRATADO D = 24CM</b>	<b>M</b>		<b>114,33</b>	<b>114,75</b>
SINAPI-I		2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	96,99	96,99
SINAPI		89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0761	158,90	161,72
SINAPI		89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0731	71,95	74,77
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>03</b>	<b>PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA</b>	<b>M²</b>		<b>15,20</b>	<b>16,45</b>
SINAPI-I		7306	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO	L	0,129996	33,71	33,71
SINAPI		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,18	22,52
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,91	17,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>04</b>	<b>LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO</b>	<b>M³</b>		<b>538,60</b>	<b>562,24</b>
SINAPI-I		123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	20	5,51	5,51
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,18	21,53
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	15,91	17,76
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	294,58	302,42
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>05</b>	<b>PISO EM TÁBUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)</b>	<b>M³</b>		<b>167,79</b>	<b>175,63</b>
SINAPI-I		3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M2	1,05	72,61	72,61
SINAPI-I		4430	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	M	1,5	7,95	7,95
SINAPI-I		5061	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	KG	0,2	21,33	21,33
SINAPI		87373	PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,025	568,98	589,37
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,87	17,71
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,97	21,31
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	19,18	21,53
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	15,91	17,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>06</b>	<b>PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, DUAS FOLHAS, 180X250CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>2.296,26</b>	<b>2.299,43</b>
SINAPI-I		142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,613	26,42	26,42
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8	1,16	1,16
SINAPI-I		39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	4,5	492,71	492,71
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,968	19,18	21,53
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484	15,91	17,76
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>07</b>	<b>CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>21,39</b>	<b>22,62</b>
SINAPI-I		11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,39	0,39
SINAPI-I		39333	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2"	UN	1	10,34	10,34
SINAPI		88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2842	15,68	17,48
SINAPI		88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2842	20,48	23,04

13/09/2021

Data

Responsável Técnico:

Marcos André Miozzo Zavadnik

CREA/CAU:

CREA: RS167892