



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 862164/2017	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Conclusão da Construção do Centro Municipal de Eventos				
PROponente / Tomador Município de Coxilha/RS		MUNICÍPIO / UF Coxilha/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Crispim Teixeira Sobrinho, S/Nº, Coxilha/RS					
DATA BASE jul-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Conclusão da Construção do Centro Municipal de Eventos	BDI 1 27,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Conclusão da Construção do Centro Municipal de Eventos									200.941,82
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	-	302,69	BDI 1	385,48	-
2.			ESTRUTURA DE MADEIRA						
2.1.	COMPOSIÇÃO	02	PILAR CIRCULAR EM EUCALÍPTO TRATADO D = 24CM	M	69,60	114,33	BDI 1	145,60	10.133,76
3.			COBERTURA						
3.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	72,65	14,77	BDI 1	18,81	1.366,55
3.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	726,46	98,41	BDI 1	125,33	91.047,23
3.3.	COMPOSIÇÃO	03	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M²	726,46	15,20	BDI 1	19,36	14.064,27
4.			PAVIMENTAÇÃO						
4.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	31,84	92,74	BDI 1	118,10	3.760,30
4.2.	COMPOSIÇÃO	04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	31,84	538,60	BDI 1	685,91	21.839,37
4.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	636,77	24,09	BDI 1	30,68	19.536,10
4.4.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	446,10	28,58	BDI 1	36,40	16.238,04
4.5.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	26,50	32,88	BDI 1	41,87	1.109,56
4.6.	COMPOSIÇÃO	05	PISO EM TÁBUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M³	102,24	167,79	BDI 1	213,68	21.846,64

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Coxilha/RS
Local
03 de dezembro de 2021
Data

Nome: Marcos André Miozzo Zavodnik
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA: RS167892
ART/RRT: 9765860