

NÚCLEO HABITACIONAL TEREZA OLIVEIRA PACHECO – COHAB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

ITEM	MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	TABELA SINAPI REF.OUT/2021
1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN	unid	4,00	R\$ 1.425,95	25,00	R\$ 1.782,44	R\$ 7.129,75	-
2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN	unid	4,00	R\$ 2.201,05	25,00	R\$ 2.751,31	R\$ 11.005,25	-
3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN	unid	1,00	R\$ 1.738,75	25,00	R\$ 2.173,44	R\$ 2.173,44	-
4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN	unid	2,00	R\$ 3.100,35	25,00	R\$ 3.875,44	R\$ 7.750,88	-
5	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 75 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380/220V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	unid	1,00	R\$ 16.511,45	25,00	R\$ 20.639,31	R\$ 20.639,31	-
6	CABO QUADR COLOR. 3X1X50+50MM2. AL - XLPE - NEUTRO NU 6201	m	289,00	R\$ 40,67	25,00	R\$ 50,84	R\$ 14.692,04	-
7	CABO QUADR COLOR. 3X1X70+70MM2. AL - XLPE - NEUTRO NU 6201	m	77,00	R\$ 49,57	25,00	R\$ 61,96	R\$ 4.771,11	-
8	CABO UNIPOLAR 70 MM - COBERTO 15 KV - CINZA	m	37,00	R\$ 17,45	25,00	R\$ 21,81	R\$ 807,06	-
9	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA REDE DE BAIXA TENSÃO	unid	9,00	R\$ 217,35	25,00	R\$ 271,69	R\$ 2.445,19	-
10	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO	unid	1,00	R\$ 3.910,71	25,00	R\$ 4.888,39	R\$ 4.888,39	-
11	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	unid	2,00	R\$ 5.425,32	25,00	R\$ 6.781,65	R\$ 13.563,30	-
12	ESPAÇADOR LOSANGULAR	unid	3,00	R\$ 102,78	25,00	R\$ 128,48	R\$ 385,43	-
13	ESTRUTURA FIXAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	unid	11,00	R\$ 194,80	25,00	R\$ 243,50	R\$ 2.678,50	-
14	LUMINÁRIAS LED 60 W	unid	11,00	R\$ 660,05	25,00	R\$ 825,06	R\$ 9.075,69	-
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	TABELA SINAPI REF.OUT/2021
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	vb	1,00	R\$ 33.652,00	25,00	R\$ 42.065,00	R\$ 42.065,00	-
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 144.070,33	