

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Nº da Solicitação de Compra: 531/2018
Data de Emissão: 20/04/2018

Órgão: 21 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
Setor: 23 SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
Seção:
Finalidade: 406 OBRAS EM ANDAMENTO
Gestor de Compra: 60 VAGNER NEGRI
Execução/Utilização....: 2 Normal
Descrição.....: ABERTURA DE LICITAÇÃO
Objetivo: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PREPARAÇÃO DE SUB-BASE, BASE, DRENAGEM PLUVIAL, MEIOS-FIOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE COXILHA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO POR ITEM, FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

--- ITENS DA SOLICITAÇÃO ---

Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade UN	Vl.Un.Estimado	Total Estimado
22451	EXECUÇÃO DE SUB-BASE, BASE E CAMADA DE LIGAÇÃO AVENIDAS DARCY ANTONIO VICENZI E NATÁLIO VIEIRA (1.736,75M ²)	1,0000 UN	105.141,8700	105.141,87
22452	DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA PEDRO NUNES DE SOUZA (7.820,76m ²)	1,0000 UN	472.401,5000	472.401,50
TOTAL DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA ==>				577.543,37

--- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ---

Código	Dotação	Descrição	Recurso	Total Estimado
9785	11.01.15.451.0009.1025.4.4.90.51.91.00.00	Obras Em Andamento	1	577.543,37
TOTAL GERAL ==>				577.543,37

Coxilha, 23 de Abril de 2018.

Erica Zaparolli
Servidor Emitente

ILDO JOSE ORTH
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de sub-base, base e camada de ligação.

Local: Avenida Darcy Antônio Vicenzi e Avenida Natálio Vieira, Coxilha-RS

Obra:

A presente especificação técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o método construtivo que deverão reger a execução da sub-base, da base e da camada de ligação na faixa central da pista de rolamento das Avenidas Darcy Antônio Vicenzi e Natálio Vieira devido à remoção do canteiro central destas vias e para posterior recebimento da camada de rolamento. A área total do serviço é de **1.736,75 m²** e o mesmo é composto das seguintes etapas: escavação, regularização e compactação do subleito, execução da sub-base em pedra rachão compactada, execução da base em brita graduada compactada, execução de imprimação, execução de pintura de ligação e construção da camada de ligação em CBUQ.

Considerações Iniciais:

Não será permitida a execução dos serviços em dias chuvosos.

A contratada deverá executar os serviços de escavação de forma que os equipamentos/maquinários utilizados não danifiquem o pavimento existente. Qualquer danificação causada no pavimento existente acarretará à contratada a reconstrução do mesmo sem nenhum custo a municipalidade.

Durante os serviços de escavação não será permitido depositar materiais escavados sobre a pista e somente diretamente em caminhão. Durante a escavação deverá ser realizada a limpeza manual que consiste na retirada de sobras e material que vier a cair sobre a pista.

As intervenções deverão ser realizadas em pequenas etapas de modo que não ocorram interrupções no trânsito.

A contratada deverá obedecer rigorosamente a profundidade de escavação estabelecida de modo que qualquer quantidade a maior de materiais empregados serão de inteira responsabilidade da mesma.

OBS: É obrigação da empresa contratada encaminhar a Prefeitura laudo de qualidade da massa asfáltica empregada. Ficará a critério da fiscalização da Prefeitura a definição do número de ensaios necessários.