

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2		12,03	13,45
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	15,92	17,85
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	14,12	15,77
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	4,84	4,84
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,51	0,51
COMPOSIÇÃO	2	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO UTILIZANDO PÓ DE PEDRA	M2		0,39	0,40
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	44,52	44,52
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0078	14,12	15,77
COMPOSIÇÃO	3	RETIRADA DE MEIO FIO	M		6,53	7,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	17,03	19,12
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	14,12	15,77
COMPOSIÇÃO	4	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²		223,17	230,46
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	20,80	23,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	14,12	15,77
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,03	397,46	411,63
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	2,5	3,39	3,39
SINAPI-I	10737	PEDRA GRANÍTICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	1,05	141,41	141,41

setembro de 2018

Data

 Responsável Técnico: Marcos André Miozzo Zavodnik
 CREA/CAU: RS167892