

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Obra: Conclusão da Praça Danusa Borguetti
Endereço: Rua Filomena Teixeira, S/Nº, Centro, Coxilha/RS
Fonte dos Recursos: Contrato de Repasse + Contrapartida

Data Base Sinapi: Junho de 2018
BDI: 28,29%

Planilha Orçamentária - Contrato de Repasse + Contrapartida

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. TOT. (R\$) SEM BDI	UNIT. TOT. (R\$) COM BDI DE 28,29%	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Código Sinapi 74209/001)	m²	2,50	303,90	389,87	974,68
	Subtotal item 1.0					974,68
2.0	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO					
2.1	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. (Código Sinapi 97635)	m²	152,42	9,53	12,23	1.864,10
2.2	Recomposição de pavimentação em piso intertravado com aproveitamento de material. (Composição 1)	m²	152,42	12,03	15,43	2.351,84
2.3	Rejuntamento de pavimentação em piso intertravado utilizando pó de pedra. (Composição 2)	m²	1613,39	0,39	0,50	806,70
2.4	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm (Código Sinapi 00036178)	m	6,85	6,05	7,76	53,16
	Subtotal item 2.0					5.075,80
3.0	RECOMPOSIÇÃO DO MEIO FIO					
3.1	Retirada de meio fio. (Composição 3)	m	100,00	6,53	8,38	838,00
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). (Código Sinapi 94273)	m	100,00	34,66	44,47	4.447,00
3.3	Pintura com tinta impermeável mineral em pó, duas demãos. (Código Sinapi 84651)	m²	205,47	7,91	10,15	2.085,52
	Subtotal item 3.0					7.370,52
4.0	REVESTIMENTOS					
4.1	Revestimento de parede com pedra basalto cinza irregular, assentamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. (Composição 4)	m²	198,60	223,17	286,30	56.859,18
	Subtotal item 4.0					56.859,18
5.0	VEGETAÇÃO					
5.1	Plantio de grama São Carlos em leivas. (Código Sinapi 85179)	m²	1.008,18	21,28	27,30	27.523,31
	Subtotal item 5.0					27.523,31
	TOTAL					97.803,49

Coxilha, setembro de 2018

 Marcos André Miozzo Zavodnik
 Engenheiro Civil - CREA: RS167892

 Ildo José Orth
 Prefeito Municipal de Coxilha