

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Obra: Conclusão da Praça Danusa Borquetti
Endereço: Rua Filomena Teixeira, S/Nº, Centro, Coxilha/RS
Fonte dos Recursos: Recursos Próprios

Data Base Sinapi: Junho de 2018
BDI: 28,29%

Planilha Orçamentária - Recursos Próprios

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. TOT. (R\$) SEM BDI	UNIT. TOT. (R\$) COM BDI DE 28,29%	VALOR (R\$)
6.0	PERGOLADOS DE MADEIRA					
6.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (Código Sinapi 93358)	m³	3,50	55,89	71,70	250,95
6.2	Reaterro manual apiloado com soquete. (Código Sinapi 96995)	m³	2,86	33,89	43,48	124,35
6.3	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 6 m, d = 16 a 19 cm. (Código Sinapi 00004119)	m	84,00	21,21	27,21	2.285,67
6.4	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 3 m, d = 12 a 15 cm (Código Sinapi 00004115)	m	53,70	10,54	13,52	726,12
6.5	Madeira roliça tratada, eucalipto ou equivalente da região, h = 2,2 m, d = 8 a 11 cm (para cerca). (Código Sinapi 00021138)	m	122,40	5,45	6,99	855,80
6.6	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca máquina, cabeça quadrada. (Código Sinapi 00000439)	und	28,00	6,47	8,30	232,41
6.7	Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 200 mm, diâmetro = 16 mm, rosca máquina, cabeça quadrada. (Código Sinapi 00000431)	und	68,00	5,32	6,83	464,10
6.8	Verniz sintético brilhante, 2 demãos. (Código Sinapi 84645)	m²	104,12	15,79	20,26	2.109,16
					Subtotal item 6.0	7.048,55
					TOTAL	7.048,55

Coxilha, setembro de 2018

 Marcos André Miozzo Zavodnik
 Engenheiro Civil - CREA: RS167892

 Ildo José Orth
 Prefeito Municipal de Coxilha