



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coxilha
Secretaria Municipal de Obras

Obra: Reforma do alambrado, substituição do portão principal e pintura das torres de iluminação do Campo Municipal de Futebol **Data Base:** SINAPI 11-2018, ORSE 11-2018
Sete Marcos Mateus Fortunato

Endereço: Av. Fioravante Franciosi, S/Nº, Centro, Coxilha/RS

BDI: 27,35%

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	REFORMA DO ALAMBRADO							
1.1	ORSE 01858	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	m ²	937,00	1,75	27,35%	2,23	2.093,06
1.2	ORSE 8040	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR	m ²	61,17	8,95	27,35%	11,40	697,20
1.3	SINAPI 95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m ²	61,17	35,14	27,35%	44,75	2.737,41
1.4	SINAPI 10935	TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7.5 X 7.5 CM. H = 2 M	m ²	346,40	24,42	27,35%	31,10	10.772,65
1.5	SINAPI 10937	TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	m ²	575,24	18,54	27,35%	23,61	13.581,81
1.6	SINAPI 346	ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17	Kg	25,14	12,00	27,35%	15,28	384,19
1.7	MERCADO	ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 12 BWG	Kg	49,00	11,24	27,35%	14,31	701,39
1.8	MERCADO	ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC 14 BWG	Kg	5,00	11,50	27,35%	14,65	73,23
Subtotal item 1.0								31.040,94
2.0	INSTALAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL							
2.1	ORSE 12038	PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7.5 X 7.5 CM. H = 2 M	m ²	15,36	366,27	27,35%	466,44	7.164,59
2.2	SINAPI 95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	m ²	7,69	35,14	27,35%	44,75	344,13
Subtotal item 2.0								7.508,73
3.0	PINTURA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO							
3.1	SINAPI 88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	26,70	9,14	27,35%	11,64	310,78
Subtotal item 3.0								310,78



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coxilha
Secretaria Municipal de Obras

Obra: Reforma do alambrado, substituição do portão principal e pintura das torres de iluminação do Campo Municipal de Futebol **Data Base:** SINAPI 11-2018, ORSE 11-2018
Sete Marcos Mateus Fortunato

Endereço: Av. Fioravante Franciosi, S/Nº, Centro, Coxilha/RS

BDI: 27,35%

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
------	-------------------	------------------------	-------	--------	----------------------	-----	----------------------	-------------------

Custo TOTAL | **38.860,45**

Coxilha/RS, janeiro de 2019

Marcos André Miozzo Zavodnik
Engenheiro Civil - CREA: RS167892