

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL	M²		71,61	76,44
SINAPI-I	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,07	12,00	12,00
SINAPI-I	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,15	10,37	10,37
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,05	12,60	12,60
SINAPI-I	2751	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	1,68	2,34	2,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	14,84	16,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	20,06
SINAPI	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	1,68	16,84	18,04

Fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Maicom Eduardo Favaro

A146937-1