



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Coxilha

Secretaria Municipal de Obras

Obra: Parque Municipal Bairro dos Trabalhadores

Data Base: 11/2019

Endereço: Avenida Natálio Vieira, Bairro dos Trabalhadores, Coxilha-RS

BDI: 28,29%

## Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
REFORMA								
1	LOCAÇÃO DA OBRA							
1.1	SINAPI 78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	990,00	0,33	28,29%	0,42	419,12
Total do item								419,12
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	SINAPI 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM".	m³	19,50	81,50	28,29%	104,56	2.038,85
2.2	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA "5 CM"	m³	19,50	439,54	28,29%	563,89	10.995,77
2.3	SINAPI 36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	und	175,00	6,24	28,29%	8,01	1.400,93
Total do item								14.435,55
3	MOBILIÁRIOS							
3.2	MERCADO	MESA COM 4 BANCOS DE CONCRETO PARA ÁREAS PÚBLICAS	und	4,00	523,00	28,29%	670,96	2.683,83
3.3	MERCADO	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM MADEIRA PLÁSTICA IPÊ 50 CM COM TAPMA PRETA, ESTRUTURA METÁLICA E GRADE INFERIOR PARA PASSAGEM DO CHORUME	und	6,00	274,00	28,29%	351,51	2.109,09
Total do item								4.792,91
4	CAMPO DE FUTEBOL							
4.1	MERCADO	TRAVE PARA FUTEBOL DE FERRO GALVANIZADO 3", COM RECUO REMOVÍVEL	und	2	1272,78	28,29%	1.632,85	3.265,70
4.2	COMPOSIÇÃO 01	ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL	m²	193,04	71,61	28,29%	91,87	17.734,29
Total do item								20.999,99
5	VEGETAÇÃO							
5.1	SINAPI 98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	m²	750,00	13,7	28,29%	17,58	13.181,80
5.2	SINAPI 98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	und	4,00	43,69	28,29%	56,05	224,20
Total do item								13.406,00
6	PERGOLADO							
6.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m²	1,30	58,7	28,29%	75,31	97,90
6.2	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	m²	1,00	35,59	28,29%	45,66	45,66
6.3	SINAPI-I 4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	m	8,00	34,06	28,29%	43,70	349,56
6.4	SINAPI-I 4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	m	8,00	16,93	28,29%	21,72	173,76
6.5	SINAPI-I 21138	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)	m	8,00	8,75	28,29%	11,23	89,80
6.6	SINAPI-I 439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	und	21,00	6,9	28,29%	8,85	185,89
6.7	SINAPI-I 431	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	und	39,00	5,44	28,29%	6,98	272,18
6.8	SINAPI 84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	m²	23,50	16,84	28,29%	21,60	507,69
Total do item								1.722,45
7	LIMPEZA FINAL							
7.1	SINAPI 98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO.	m²	990,00	1,44	28,29%	1,85	1.828,90
Total do item								1.828,90
Custo TOTAL								57.604,92

Coxilha/RS, janeiro de 2020

Maicom Eduardo Favaro  
Arquiteto e Urbanista - CAU A146937-1